

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CAROTEC

- Pos. 1** Erstellen eines bewehrten Ortbetonfundamentes aus Beton der Fertigklasse C12/15, h, b, l
Bewehrung gemäß Statik, einschließlich Anschlussbewehrung. Aushub und Abfuhr des Aushubmaterials sind in den Preis einzurechnen.
lfm; €/Stck.; €
- Pos. 2** Liefern und Erstellen einer senkrechten Carotec Mauer, in der Höhe von m und der Länge von m aus Carotec Bausteinen.
..... Stück Normalsteine (49,5 x 24,5 x 11,6)
..... Stück Anfangs- bzw. Säulensteine (49,5 x 24,5 x 11,6)
..... Stück Anfangs- bzw. Säulensteine (24,5 x 24,5 x 11,6)
Das einlegen der Fixierelemente ist in den Preis einzurechnen.
Oberflächenausführung: Kronit Nr. 4 sandgestrahlt
Kronit Gelb Nr. 290 sandgestrahlt
- Pos. 2.1.1.** Freistehende Wände bis $h \leq 50$ cm. Liefern und Einbringen von Stampfbeton Fertigkeitsklasse C12/15 in jede zweite Kammer (ca. 2,2 Liter pro Stein)
lfm; €/lfm; €
- Pos. 2.1.2.** Freistehende Wände ab $h > 50$ cm und alle Wände mit Erdruck. Liefern und Einbringen vom Stampfbeton Fertigkeitsklasse C12/15 in jede zweite Kammer (ca. 2,2 Liter pro Stein). Einschließlich Einbringen einer Bewehrung mit Übergreifungsstoß auf Zug nach DIN 1045 gemäß Statik.
lfm; €/lfm; €
- Pos. 2.1.3.** Anfertigen von Gehrungsschnitten für vorgenannte Wandhöhen
..... Stück Normalsteine (49,5 x 24,5 x 11,6)
..... Stück Anfangs- bzw. Säulensteine (24,5 x 24,5 x 11,6)
- Pos. 2.2** **Abdeckplatten**
Liefern und Versetzen von Carotec Abdeckplatten. Nach dem Verfüllen der oberen Steinkammern mit Füllbeton, werden vorgenässten Abdeckplatten mit den in die Unterseite eingeschraubten Verankerungshilfen (M6, l~50mm) in das Mörtelbett gedrückt und ausgerichtet.
..... Stück Standard-Abdeckplatte (49,5 x 31 x 5)
..... Stück Standard-Abdeckplatte klein (24,5 x 31 x 5)
..... Stück Standard-Abdeckplatte Endstück, Anfänger, Gehrung (77,75 x 31 x 5)
Oberflächenausführung: Kronit Nr. 4 sandgestrahlt
Kronit Gelb Nr. 290 sandgestrahlt
lfm; €/lfm; €

Pos. 2.2.1 Gehrungsschnitte an Abdeckplatten

..... Stück Standard-Abdeckplatte (49,5 x 31 x 5)

..... Stück-Standard-Abdeckplatte Endstück, Anfänger,
Gehrung (77,75 x 31 x 5)

Pos. 2.3 Kapitell-Dach

Liefern und Versetzen von Carotec-Kapitell-Abdeckplatten.

Nach dem Verfüllen der oberen Steinkammern, mit Füllbeton, werden die vorgehängten Abdeckplatten mit den in die Unterseite eingeschraubten Verankerungshilfen (M6, l~50 mm) in das Mörtelbett gedrückt und ausgerichtet.

..... Stück Kapitell-Dach Einzelpfeiler klein (31 x 31 x 5)

..... Stück Kapitell-Dach Einzelpfeiler groß (54,4 x 31 x 5)

Oberflächenausführung: Kronit Nr. 4 sandgestrahlt
Kronit Gelb Nr. 290 sandgestrahlt

lfm; €/lfm;€