

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SPORTSTÄTTENBAU

SPORTSTÄTTEN-STUFEN

- Pos. 1** Liefern und Versetzen von Tiefbordsteinen aus Kiesbeton 100/30/8 als Stellplatten für Stadion-Stehstufen, System KRONIMUS. Die Fundamente sind höhen- und fluchtgerecht gem. Verlegplan in einem Streifenfundament von cm Breite undcm Tiefe zu versetzen.

lfm; €/lfm; €

- Pos. 2** Liefern und Verlegen von Stadion-Stehstufen, System KRONIMUS. Auftrittsbreite 42 cm, Steigung 19 cm, Stufenlänge 50 cm (halbe Stufen 25 cm) auf eine Betonschicht der Güte C12/15 von mindestens 10 cm. In den Preis einzurechnen ist die Feinplanie der Erdschüttung nach Pos, die Lieferung des Betons und höhen- und fluchtgerechte Verlegen der Stufen lt. Planunterlagen ist in den Preis einzurechnen. Beim Verlegen der Stufenteile ist mit versetztem Fugenband – jede 2. Reihe mit eine halben Stufe beginnend – zu arbeiten.

lfm; €/lfm; €

- Pos. 3** Liefern und Verlegen von Abschlußplatten zu Stadion-Stehstufen, System KRONIMUS; Länge 50 cm, Tief 42 cm, Stärke 8 cm. Sonst wie in Pos. 2 beschrieben.

lfm; €/lfm; €

- Pos. 4** Liefern und Versetzen von Betonstellplatten 50/50/8 cm als Fundamentplatten für Stadion-Sitzstufen, System KRONIMUS. Die Fundamentplatten sind höhen- und fluchtgerecht gem. Verlegplan in einem Streifenfundament aus Beton C12/15 von cm Breite und cm Tiefe zu versetzen.

lfm; €/lfm; €

- Pos. 5** Liefern und Verlegen von Stadion-Sitzstufen, System KRONIMUS, Auftrittsbreite 81 cm, Steigung 38 cm, Stufenlänge 50 cm (halbe Stufen 25 cm) auf eine Betonschicht der Güte C12/15 von mindestens 10 cm. Sonst wie in Pos. 2 beschrieben.

lfm; €/lfm; €

- Pos. 6** Liefern und Verlegen von Abschlußplatten zu Stadion-Sitzstufen, System KRONIMUS, LÄNGE 50 cm; Tiefe 81 cm, Stärke 8 cm. Sonst wie in Pos. 2 beschrieben.

lfm; €/lfm; €

Pos. 7 Liefern und Einbauen von Stellplatten aus Kiesbeton als seitliche Verblendung der Sitz- und Stehstufenreihen unter Sitz- bzw. Stehstufen. Sonst wie in Pos. 2 beschrieben.

Format 40/20/5 cm Stck.; €/Stck.; €

Format 40/40/5 cm Stck.; €/Stck.; €

Anmerkung zu Pos. 1 und 4

Die empfohlene Ausführung der Stellplatten stellt die wirtschaftlichste Lösung dar. Es können wahlweise auch die Abschlußplatten der Positionen 3 und 6 oder L-Steine im Format 40/25/50 und 50/25/50 cm als Stellplatten Verwendung finden.

Bei Stufenanlagen mit mehr als 6 Sitz- bzw. 12 Stehstufenreihen wird ggf. ein Fundament aus Stahlbeton erforderlich.

In diesem Falle sind die örtlichen Gegebenheiten unter Hinzuziehung eines Statikers zu berücksichtigen.