

Ausschreibungstextvorschlag für Water-Line Pultrinnen

Pos. 1 Liefern und einbauen von Pflasterrinnen-Elementen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. Die Elemente sind in ein Mörtelbett (MG III) zu verlegen. Die Fugen sind mit Zementmörtel zu verfüllen.
Fundament mit Rückenstütze aus Beton C 12/15, nach Abschnitt 3.7 und 3.8 der DIN 18318 herstellen. Das MFP 1 Abschnitt 4.9 und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.
Dehnfugen herstellen.

Pos. 1.1 Water-Line Pultrinne 2-zeilig gerade, Fabrikat Kronimus,
Rastermaß: 32,4 cm x 48,8 cm, Dicke 14 cm

Oberflächenausführung:.....

lfm; €/lfm; €

Pos. 1.2 wie Pos. 1, jedoch Verlegung von Einzelsteinen 2-zeilig im
Kurvenbereich.
Rastermaß Einzelstein: 16 cm x 16 cm, Dicke 14 cm

Oberflächenausführung:.....

lfm; €/lfm; €

Pos. 1.3 Zulage für Schneiden von Steinen an den Dehnfugen mit
Nassschneidegerät.

Stk.....; €/Stk.....€.....

Liefernachweis Kronimus AG, Betonsteinwerke
76437 Iffezheim/Industriegebiet
Telefon 07229/69-0, Telefax 07229/69-199